

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PAKET PENINGKATAN JALAN JEPARA-KELING/BTS. KAB. PATI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga/Biaya (Rp)	Pajak (%)	Sub Total (Rp)
A Mata Pembayaran Umum						
A.1	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1		12	-
A.2	Kendaraan roda-4 (minibus min.2400 cc, th pembuatan maks 3 th); sewa selama 7 bulan, termasuk asuransi allrisk, perawatan berkala.	Unit	1		12	-
A.3	Dokumentasi dengan video drone	Bulan	7		12	-
A.4	CCTV dan jaringannya	Unit	2		12	-
A.5	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagman)	OB	14		12	-
A.6	Manajemen Lalin : Petugas Keamanan Lalu-lintas	OB	14		12	-
A.7	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	6		12	-
A.8	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	6		12	-
A.9	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/Karet/Cetak Beton)	Buah	30		12	-
A.10	Manaj. Mutu : Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	3		12	-
A.11	Manaj. Mutu : Laporan Berkala Quality Control	Buku	21		12	-
B Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi						
B.1	K3 : Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	Buku	3		12	-
B.2	K3 : Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	21		12	-
B.3	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	10		12	-
B.4	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	1		12	-
B.5	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	20		12	-
C Mata Pembayaran Pekerjaan Utama						
C.1	Beton untuk Perkerasan Beton Semen dengan Tulangan Ganda	M3	3563		12	-
C.2	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	194017		12	-
C.3	Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	1800		12	-
C.4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1559		12	-
C.5	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1282		12	-
C.6	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M1	1256		12	-
C.7	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	1020		12	-
C.8	Lapis Pondasi bawah Beton Kuras (Concrete Vibrator)	M3	1425		12	-
C.9	Beton Struktur, f'c' 20 M.Pa (pada Perkerasan Jalan)	M3	1014		12	-
D Mata Pembayaran Lain						
D.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2069		12	-
D.2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	50528		12	-
D.3	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	621		12	-
D.4	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	506		12	-
D.5	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	10705		12	-
D.6	Marka Jalan Termoplastik	M2	974		12	-
D.7	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	8286		12	-
D.8	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	43		12	-
D.9	Pasangan Batu	M3	180		12	-
D.10	Beton strukur, f'c'20 MPa	M3	99		12	-
D.11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	5498		12	-
D.12	Penyiapan Badan Jalan	M2	8525		12	-
D.13	Perbaikan Pasangan Batu	M3	37		12	-
D.14	Bahan anti pengelupasan	Kg	661		12	-
D.15	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	769		12	-
D.16	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	1029		12	-
D.17	Patok Pengarah	Buah	100		12	-
D.18	Galian Biasa	M3	1745		12	-
D.19	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	18		12	-
D.20	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	30		12	-
D.21	Patok Hektometer	Buah	28		12	-
D.22	Galian Perkerasan berbutir	M3	88		12	-
D.23	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	6		12	-
D.24	Patok Kilometer	Buah	2		12	-
TOTAL						-