

REKAPITULASI HARGA SARUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KODE	HARGA SATUAN DASAR				BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGA N	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN %
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	JUMLAH HARGA BAHAN	JUMLAH HARGA PERALATAN	JUMLAH TOTAL			
1	Pembuatan pagar proyek									
Dihitung 1.1.1.2.2	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari spandex rangka baja ringan tinggi 2 meter	m'	Dihitung 1.1.1.2.2	50.965,00	93.142,00	-	144.107,00	8%	154.915,03	
Dihitung 1.1.1.7.2	Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar	m ²	Dihitung 1.1.1.7.2	48.371,00	292.755,06	-	341.126,06	8%	366.710,51	
Dihitung 1.1.2.2.1	1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame aluminium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik (by design)	bh	Dihitung 1.1.2.2.1	72.012,50	391.487,50	-	463.500,00	8%	498.262,50	
Dihitung 1.1.3.1.1	1 m2 pembersihan dan perataan Lahan (striping) secara Mekanis (Analisis Bina Marga Analisa EI-341)	m ²	Dihitung 1.1.3.1.1	686,82	-	3.445,60	4.132,42	8%	4.442,35	
1.1.4.2	Pasangan 1 m' bouwplank	m'	1.1.4.2	1.869,00	60.400,00	630,00	62.899,00	8%	67.616,43	
2	Pekerjaan galian tanah dan timbunan									
Dihitung 1.2.1.3.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa cara mekanis termasuk pembuangan sejauh maksimal 250 m (Analisis Bina Marga Analisa EI-311)	m ³	Dihitung 1.2.1.3.1	5.307,68	-	11.705,96	17.013,65	8%	18.289,67	
Dihitung 1.2.3.3.2	Penggalian 1 m3 tanah batu cara mekanis (Analisis Bina Marga Analisa EI-311)	m ³	Dihitung 1.2.3.3.2	307,68	-	36.816,00	37.123,68	8%	39.907,95	
1.3.1.1	1 m3 Uruk Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	m ³	1.3.1.1	47.625,00	-	-	47.625,00	8%	51.196,88	
1.3.1.2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual	m ³	1.3.1.2	28.575,00	132.000,00	-	160.575,00	8%	172.618,13	
Dihitung 1.3.1'.1	1 m3 Timbunan Biasa dari Hasil Galian secara Mekanis (termasuk pemadatan) (Analisis Bina Marga Analisa EI-321b)	m ³	Dihitung 1.3.1'.1	127,04	-	31.641,79	31.768,83	8%	34.151,49	
1.3.3.1	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda secara semi-Mekanis	m ³	1.3.3.1	-	-	18.095,00	18.095,00	8%	19.452,13	
3	Pekerjaan struktur beton									
Dihitung 2.2.1.1.4.1	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm secara Semi-Mekanis (d disesuaikan)	kg	Dihitung 2.2.1.1.4.1	337,60	13.736,00	120,00	14.193,60	8%	15.258,12	
2.2.1.1.5	Penulangan 1 kg jaring kawat (Wiremesh M8-M150) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	kg	2.2.1.1.5	527,50	10.593,74	-	11.121,24	8%	11.955,33	
2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk fondasi Telapak (3 kali pakai)	m ²	2.2.1.3.1	76.475,00	54.000,00	-	130.475,00	8%	140.260,63	
Dihitung 2.2.1.3.3.1	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk sloof (3 kali pakai) (d disesuaikan)	m ²	Dihitung 2.2.1.3.3.1	76.475,00	72.000,00	-	148.475,00	8%	159.610,63	
Dihitung 2.2.1.3.4.1	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 kali pakai) dengan Scaffolding (sewa)	m ²	Dihitung 2.2.1.3.4.1	97.020,00	79.293,28	-	176.313,28	8%	189.536,78	
Dihitung 2.2.1.3.5.1	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton (3 kali pakai) dengan Scaffolding (sewa)	m ²	Dihitung 2.2.1.3.5.1	97.020,00	84.873,28	-	181.893,28	8%	195.535,28	
Dihitung 2.2.1.3.6.1	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 kali pakai) dengan Scaffolding (sewa)	m ²	Dihitung 2.2.1.3.6.1	97.020,00	81.319,95	-	178.339,95	8%	191.715,45	
2.2.1.4.1	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	m ³	2.2.1.4.1	93.035,00	602.655,56	-	695.690,56	8%	747.867,35	
2.2.1.4.4	1 m3 Beton Mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Manual	m3	2.2.1.4.4	179.885,00	687.055,56	-	866.940,56	8%	931.961,10	
Dihitung 2.2.1.6.1.1	1 m³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed f'c = 25 Mpa	m ³	Dihitung 2.2.1.6.1.1	51.250,00	927.550,00	-	978.800,00	8%	1.052.210,00	
2.2.1.10.2	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	m'	2.2.1.10.2	30.255,00	69.365,00	-	99.620,00	8%	107.091,50	
2.2.1.10.1	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	m'	2.2.1.10.1	23.775,00	61.000,00	-	84.775,00	8%	91.133,13	

2.2.2.1.3	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), cara Semi Mekanis	m ³	2.2.2.1.3	150.500,00	657.200,00	10.189,00	817.889,00	8%	879.230,68	
4	Pekerjaan struktur baja									
	Struktur atas									
Dihitung 2.3.1.1.1	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil Siku	kg	Dihitung 2.3.1.1.1	6.977,50	16.189,09	6.777,58	29.944,16	8%	32.189,98	
Dihitung 2.3.1.1.3	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil WF	kg	Dihitung 2.3.1.1.3	6.977,50	20.092,66	5.919,38	32.989,54	8%	35.463,75	
Dihitung 2.3.1.1.5	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil CNP (Light Lip Chanel)	kg	Dihitung 2.3.1.1.5	6.977,50	16.245,43	5.919,38	29.142,31	8%	31.327,98	
Dihitung 2.3.1.1.9	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil Plat Esser	kg	Dihitung 2.3.1.1.9	6.977,50	18.426,85	6.777,58	32.181,93	8%	34.595,58	
Dihitung 2.3.1.2.1	1 bh Pemasangan angkur (disesuaikan) (Angkur L+Mur.ST41. Fullbody 3/4x60)	bh	Dihitung 2.3.1.2.1	8.291,50	67.921,88	-	76.213,38	8%	81.929,38	
Dihitung 2.3.1.3.1	1 bh Pemasangan baut (disesuaikan) (HTB M16 - 60 mm)	bh	Dihitung 2.3.1.3.1	1.821,75	6.700,00	446,25	8.968,00	8%	9.640,60	
Dihitung 2.3.1.3.1a	1 bh Pemasangan baut (disesuaikan) (HTB M19 - 60 mm)	bh	Dihitung 2.3.1.3.1a	1.821,75	9.500,00	446,25	11.768,00	8%	12.650,60	
5	Rangka atap baja ringan									
Dihitung 2.1.1.2.4	Pemasangan 1 m2 Usuk Baja Ringan jarak usuk 0,8 M' (Penutup atap Genteng)	m ²	Dihitung 2.1.1.2.4	37.175,00	127.455,51	-	164.630,51	8%	176.977,79	
Dihitung 3.1.1.3.1	Pemasangan 1 M2 Atap Genteng Plentong Besar (disesuaikan) (Morando)	m ²	Dihitung 3.1.1.3.1	22.050,00	85.500,00	-	107.550,00	8%	115.616,25	
Dihitung 3.1.1.7.1	Pemasangan 1 m' Nok/ Bubung Genteng Palentong Besar (disesuaikan) (Morando)	m'	Dihitung 3.1.1.7.1	58.803,50	37.735,00	-	96.538,50	8%	103.778,89	
3.3.5	Pemasangan 1 m' Lisplank Woodplank, Lebar 30 cm	m'	3.3.5	31.803,50	31.318,75	-	63.122,25	8%	67.856,42	
6	Pekerjaan waterproofing									
3.4.3	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base	m ²	3.4.3	20.396,50	22.224,00	-	42.620,50	8%	45.817,04	
7	Pekerjaan langit langit									
Dihitung 3.5.1.4.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Papan Gypsum, tebal 9 mm dengan Rangka Metal Furing	m ²	Dihitung 3.5.1.4.2	30.862,50	65.279,00	-	96.141,50	8%	103.352,11	
Dihitung 3.5.1.4.5	Pemasangan Langit-Langit (Plafon) GRC board, tebal 4 mm dengan Rangka Metal Furing	m ²	Dihitung 3.5.1.4.5	30.862,50	59.189,00	-	90.051,50	8%	96.805,36	
3.5.2.6	Pemasangan 1 m' List Langit-Langit (Plafon) Gypsum	m'	3.5.2.6	5.096,50	17.800,00	-	22.896,50	8%	24.613,74	
8	Pekerjaan pasangan dinding									
3.6.1.6	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe M, fc'= 17,2 MPa (Setara Campuran 15	m ²	3.6.1.6	29.396,50	92.601,00	-	121.997,50	8%	131.147,31	
3.7.5	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m ²	3.7.5	29.396,50	11.810,00	-	41.206,50	8%	44.296,99	
3.7.3	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m2	3.7.3	29.396,50	14.435,00	-	43.831,50	8%	47.118,86	
3.7.7.1	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm (disesuaikan)	m2	3.7.7.1	36.443,75	16.880,00	-	53.323,75	8%	57.323,03	
3.7.8	Pemasangan 1 m2 Acian	m ²	3.7.8	29.396,50	4.062,50	-	33.459,00	8%	35.968,43	
9	Pekerjaan pengecatan									
Dihitung 3.8.10.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Cat Dinding Eksterior Tahan Cuaca (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m ²	Dihitung 3.8.10.1	11.577,50	38.336,00	-	49.913,50	8%	53.657,01	
Dihitung 3.8.10.6	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Cat Dinding Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m ²	Dihitung 3.8.10.6	20.277,50	12.973,33	-	33.250,83	8%	35.744,65	

Dihitung 3.8.10.7	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Cat Dinding Interior, Plafon Dan Partisi (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m ²	Dihitung 3.8.10.7	13.607,50	8.424,00	-	22.031,50	8%	23.683,86	
3.8.17	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m ²	3.8.17	24.603,50	4.920,00	-	29.523,50	8%	31.737,76	
10	Pekerjaan penutup lantai									
3.9.8.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m ²	3.9.8.3	22.613,50	129.164,56	-	151.778,06	8%	163.161,42	
3.9.8.3a	Pemasangan 1 m2 Step Nose Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 40 cm Include Cutting Stepnose	m2	3.9.8.3a	22.613,50	155.741,43	-	178.354,93	8%	191.731,55	
3.9.9.9	Pemasangan 1 m2 Floor Hardener	m ²	3.9.9.9	24.480,00	64.000,00	-	88.480,00	8%	95.116,00	
11	pekerjaan penutup dinding									
Dihitung 3.10.1.4.2	Pemasangan 1 m2 Keramik 25 cm x 25 cm (dengan perekat mortar siap pakai)	m ²	Dihitung 3.10.1.4.2	87.000,00	170.435,00	-	257.435,00	8%	276.742,63	
Dihitung 3.10.1.4.2a	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 25 cm x 50 cm (dengan perekat mortar siap pakai)	m2	Dihitung 3.10.1.4.2a	87.000,00	187.723,25	-	274.723,25	8%	295.327,49	
3.10.4.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Pelapis 3cm x 7cm x 24cm (1SP : 2PP)	m ²	3.10.4.1	147.035,00	179.675,00	-	326.710,00	8%	351.213,25	
12	Pekerjaan pintu jendela									
3.11.1.17	Pekerjaan kusen aluminium dan daun pintu engineering wood solid P1 (1800x2600)	unit	3.11.1.17	57.485,00	5.310.250,00	-	5.367.735,00	8%	5.770.315,13	
Dihitung 3.11.3.1.3	Pekerjaan aluminium dan daun pintu engineering wood solid P2 (900x2600)	unit	Dihitung 3.11.3.1.3	57.485,00	3.208.150,00	-	3.265.635,00	8%	3.510.557,63	
3.11.4.4	Pekerjaan kusen dan daun pintu UPVC P3 (800x2100)	unit	3.11.4.4	57.485,00	2.475.000,00	-	2.532.485,00	8%	2.722.421,38	
3.11.4.4a	Pekerjaan aluminium dan daun pintu engineering wood solid P3A (800x2600)	unit	3.11.4.4a	57.485,00	2.905.650,00	-	2.963.135,00	8%	3.185.370,13	
3.11.4.5	Pekerjaan aluminium dan daun pintu engineering wood solid sliding P4 (1800x2100)	unit	3.11.4.5	57.485,00	4.950.000,00	-	5.007.485,00	8%	5.383.046,38	
3.11.4.5a	Pekerjaan kusen dan daun pintu aluminium (shaft) (500x1250)	unit	3.11.4.5a	57.485,00	1.285.900,00	-	1.343.385,00	8%	1.444.138,88	
3.11.4.16	Pekerjaan kusen dan daun jendela aluminium (BV) (800x500)	unit	3.11.4.16	57.485,00	786.500,00	-	843.985,00	8%	907.283,88	
3.11.4.16a	Pekerjaan kusen dan daun jendela aluminium (J1) (2300x1240)	unit	3.11.4.16a	57.485,00	4.468.200,00	-	4.525.685,00	8%	4.865.111,38	
3.11.4.21	Pekerjaan kusen dan daun jendela aluminium (J2) (2300x2200)	unit	3.11.4.21	57.485,00	3.492.500,00	-	3.549.985,00	8%	3.816.233,88	
3.12.3	Pekerjaan kusen dan daun jendela aluminium (J3) (800x1240)	unit	3.12.3	57.485,00	1.614.800,00	-	1.672.285,00	8%	1.797.706,38	
13	Pekerjaan huruf stainlees									
3.16.6	Memasang 1 bh Huruf Stainless 40 cm tebal 7 cm	bh	3.16.6	12.156,50	210.000,00	-	222.156,50	8%	238.818,24	
14	Pekerjaan mekanikal elektrik									
	Pemasangan 1 Unit Panel MDP	unit	5.1.2.4	157.505,00	12.110.490,00		12.267.995,00	8%	13.188.094,63	3.069.401,74
	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai 1 Wall Mounted (600 x 400 x 200 mm)	unit	5.1.2.8.1	157.505,00	7.727.895,00		7.885.400,00	8%	8.476.805,00	3.526.971,74
	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai 2 Wall Mounted (800 x 600 x 200 mm)	unit	5.1.2.8	157.505,00	7.129.395,00		7.286.900,00	8%	7.833.417,50	3.172.953,17
	Memasang Kabel fedder 4 x 25 mm2 + BC 25 mm2 dari Kwh ke MDP	m	5.1.1.1.39	13.475,00	312.455,00		325.930,00	8%	350.374,75	329.885,51
	Memasang Kabel fedder 4 x 10 mm2 + BC 10 mm2 dari MDP ke PPPLP 1	m	5.1.1.1.37	10.080,00	128.119,20		138.199,20	8%	148.564,14	140.162,72
	Memasang Kabel fedder 4 x 10mm2 +BC 10mm2 dari MDP ke Panel Lantai 2	m	5.1.1.1.37	10.080,00	128.119,20		138.199,20	8%	148.564,14	140.162,72
	Memasang Kabel fedder 4 x 4mm2 +BC 6mm2 dari PPLP It 1 ke Panel control pompa transfer	m	5.1.1.1.35	8.145,00	74.071,75		82.216,75	8%	88.383,01	66.664,32
	Memasang Kabel fedder 4 x 4mm2 +BC 6mm2 dari PPLP It 1 ke Panel control pompa sumur dalam	m	5.1.1.1.35	8.145,00	74.071,75		82.216,75	8%	88.383,01	66.664,32
	Pemasangan 1 Set Sistem Grounding Elektrikal	Set	5.1.8.1	53.415,00	8.006.716,65		8.060.131,65	8%	8.664.641,52	57.421,13
	Pemasangan 1 Unit Base Air Terminal	Set	5.2.2	588.035,00	12.394.351,65		12.982.386,65	8%	13.956.065,65	632.137,63
	Memasang 1 titik lampu dg Kabel NYM 3 x 2.5 mm dlm Pipa Conduit dia. 20 mm2	ttk	5.3.1.1	53.415,00	236.790,00		290.205,00	8%	311.970,38	260.389,47
	Memasang 1 titik Kotak kontak dg Kabel NYM 3 x 2.5 mm dlm Pipa Conduit dia. 20 mm2	ttk	5.1.5.13	57.375,00	296.273,00		353.648,00	8%	380.171,60	328.074,07
	Memasang lampu LEDBuld 18 W	bh	5.3.1.3	18.035,00	170.000,00		188.035,00	8%	202.137,63	77.638,11
	Memasang lampu LEDBuld 9 W	bh	5.3.1.4	18.035,00	150.000,00		168.035,00	8%	180.637,63	70.947,31
	Memasang Kotak Kontak	bh	5.1.5.9	7.265,00	47.190,00		54.455,00	8%	58.539,13	21.973,48

	memasang stop kontak AC	bh	5.1.5.12	10.660,00	98.010,00		108.670,00	8%	116.820,25	33.585,26
	Memasang Saklar Ganda	bh	5.1.5.2	8.725,00	47.190,00		55.915,00	8%	60.108,63	25.095,30
	Memasang Saklar Tunggal	bh	5.1.5.1	8.725,00	32.065,00		40.790,00	8%	43.849,25	19.468,71
	Pemasangan 1 Unit Ceilling Fan 17 watt	bh	5.5.2.2	71.435,00	460.350,00		531.785,00	8%	571.668,88	267.221,86
	Memasang pipa PVC dia. 4"	m	6.4.1.9	34.405,00	136.046,25		170.451,25	8%	183.235,09	163.869,79
	Memasang pipa drain PVC dia. 1/2"	m	6.4.1.1	6.685,00	9.243,75		15.928,75	8%	17.123,41	15.829,35
	Memasang Pipa PVC dia. 4" kelas AW	m	6.4.1.9	34.405,00	136.046,25		170.451,25	8%	183.235,09	163.869,79
	Memasang Pipa PVC dia. 3" kelas AW	m	6.4.1.8	26.365,00	81.018,75		107.383,75	8%	115.437,53	103.934,42
	Memasang Pipa PVC dia. 2" kelas AW	m	6.4.1.6	13.370,00	39.476,25		52.846,25	8%	56.809,72	51.207,46
	Memasang Pipa PVC dia. 3/4 " kelas AW / vent	m	6.4.1.2	6.685,00	13.340,00		20.025,00	8%	21.526,88	19.644,57
	Memasan floor drain dia.3"	bh	6.5.14.3	58.245,00	312.500,00		370.745,00	8%	398.550,88	62.904,60
	Memasang Afur	bh	3.18.6.10	45.446,50	276.440,00		321.886,50	8%	346.027,99	49.082,22
	Memasang Shower	bh	3.18.6.11	45.446,50	905.225,00		950.671,50	8%	1.021.971,86	49.082,22
	Memasang kran Taman stainless	bh	3.18.6.2.1	45.446,50	45.095,00		90.541,50	8%	97.332,11	49.082,22
	Memasang kran stainless	bh	3.18.6.2	45.446,50	276.440,00		321.886,50	8%	346.027,99	49.082,22
	Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 3 m3	unit	Dihitung 6.2.1.1.6	555.592,50	8.750.000,00		9.305.592,50	8%	10.003.511,94	600.039,90
	Memasang Pipa PVC dia. 1 1/4" kelas AW	m	6.4.1.4	11.345,00	26.897,50		38.242,50	8%	41.110,69	37.304,72
	Memasang Pipa PVC dia. 1 1/2" kelas AW	m	6.4.1.5	13.370,00	30.885,00		44.255,00	8%	47.574,13	43.205,64
	Memasang Pipa PVC dia. 1 " kelas AW	m	6.5.14.4	8.725,00	18.016,25		26.741,25	8%	28.746,84	26.203,19
	Gate valve 1 1/4"	unit	6.4.1.4.1	11.345,00	316.250,00		327.595,00	8%	352.164,63	12.252,60
	Gate valve 1"	unit	6.5.14.3.1	8.725,00	287.500,00		296.225,00	8%	318.441,88	9.423,00
	Memasang 1 set Pompa transfer	Set	6.1.2.1	204.005,00	16.800.000,00		17.004.005,00	8%	18.279.305,38	220.325,40
	Memasng 1 set Pompa Boster	Set	6.1.2.2	116.685,00	9.080.000,00		9.196.685,00	8%	9.886.436,38	126.019,80
	Water tank Kap.5000 ltr	unit	6.1.1.12	180.740,00	6.500.000,00		6.680.740,00	8%	7.181.795,50	3.409.657,20
	Water tank Kap.500 ltr	unit	Dihitung 6.1.1.7.1	25.675,00	915.879,42		941.554,42	8%	1.012.171,00	480.660,68
	Memasang Pipa PVC dia. 6 " kelas AW	m	6.4.1.11	51.270,00	298.156,25		349.426,25	8%	375.633,22	333.071,95
	Memasang Pipa PVC dia. 6 " kelas AW Screen	m	6.4.1.11	51.270,00	298.156,25		349.426,25	8%	375.633,22	333.071,95
	Memasng 1 set Pompa Submersible	Set	6.1.2.9	204.005,00	118.000.000,00		118.204.005,00	8%	127.069.305,38	220.325,40
15	Pekerjaan saniter									
Dihitung 3.18.1.1.3	Pemasangan 1 Buah Pedestal Lavatory ; (lengkap dengan bracket, sifon, avur, kran, flexible, dan stop kran)	bh	Dihitung 3.18.1.1.3	147.003,50	4.071.421,00	-	4.218.424,50	8%	4.534.806,34	166.882,46
3.18.2.1	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainless Steel	bh	3.18.2.1	36.900,00	1.390.525,00	-	1.427.425,00	8%	1.534.481,88	39.667,50
3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock (terpasang, lengkap dan berfungsi)	bh	3.18.3.1	181.800,00	4.038.567,00	-	4.220.367,00	8%	4.536.894,53	195.435,00
3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok	bh	3.18.3.2	102.003,50	380.670,57	-	482.674,07	8%	518.874,63	109.653,76
3.18.4.1	Pemasangan 1 Buah Urinoir	bh	3.18.4.1	203.996,50	3.307.595,00		3.511.591,50	8%	3.774.960,86	220.316,22
15	Pekerjaan perkerasan									
8.2.1	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	m'	8.2.1	3.820,00	54.940,89	-	58.760,89	8%	63.167,95	-
7.1.1.2	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 MPa dan Pengunci Topi Uskup	m2	7.1.1.2	50.996,50	119.542,25	-	170.538,75	8%	183.329,16	176.867,95