

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Pembangunan SPAM Regional Wosusakas (DAK) Paket 3
LOKASI : Kota Surakarta
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 70,263,000.00
B	SEGMENT RESERVOIR PLESUNGAN - PEREMPATAN TAMAN JAYA WIJAYA ND 20 Inch (Panjang 1235m)	
B1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 20 Inch	Rp 5,309,642,369.59
B2	PENGETESAN PIPA ND 20 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 26,432,729.70
C	SEGMENT PEREMPATAN TAMAN JAYA WIJAYA - DMA 2 ND 14 Inch (Panjang 400m)	
C1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 14 Inch	Rp 1,934,920,686.48
C2	PENGETESAN PIPA ND 14 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 5,655,228.00
D	SEGMENT DMA 2 - DMA 3 ND 14 Inch (Panjang 1760m)	
D1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 14 Inch	Rp 6,187,510,910.00
D2	PENGETESAN PIPA ND 14 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 24,883,003.20
E	SEGMENT PEREMPATAN JL.BUSUKAN - DMA 9 ND 8 Inch (Panjang 1563m)	
E1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 8 Inch	Rp 1,738,781,291.80
E2	PENGETESAN PIPA ND 8 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 9,215,948.16
F	SEGMENT PEREMPATAN TAMAN JAYA WIJAYA - DMA 7 ND 8 Inch (Panjang 380m)	
F1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 8 Inch	Rp 945,317,298.98
F2	PENGETESAN PIPA ND 8 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 2,240,601.60
G	SEGMENT PEREMPATAN TAMAN JAYA WIJAYA - DMA 4 ND 8 Inch (Panjang 655m)	
G1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 8 Inch	Rp 916,271,083.96
G2	PENGETESAN PIPA ND 8 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 3,862,089.60
H	SEGMENT PEREMPATAN JL.BUSUKAN - DMA 5 ND 8 Inch (Panjang 775m)	
H1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 8 Inch	Rp 1,002,395,200.80
H2	PENGETESAN PIPA ND 8 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 4,569,648.00
I	SEGMENT DMA 1 - DMA 6 ND 8 Inch (Panjang 975m)	
I1	PEMBANGUNAN PIPA HDPE PN12.5 ND 8 Inch	Rp 1,018,779,517.63
I2	PENGETESAN PIPA ND 8 Inch DAN FLUSHING DENGAN AIR BERSIH	Rp 5,748,912.00
J	PEMBANGUNAN DMA 1 (OUTLET ND 6 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 408,983,168.79
K	PEMBANGUNAN DMA 2 (OUTLET ND 8 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 408,106,470.27
L	PEMBANGUNAN DMA 3 (OUTLET ND 6 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 348,285,131.29
M	PEMBANGUNAN DMA 4 (OUTLET ND 6 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 291,266,671.11
N	PEMBANGUNAN DMA 5 (OUTLET ND 8 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 344,000,828.57
O	PEMBANGUNAN DMA 6 (OUTLET ND 6 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 291,266,671.11
P	PEMBANGUNAN DMA 7 (OUTLET ND 6 Inch TERMASUK AKSESORIS TERPASANG)	Rp 291,266,671.11
Q	PEMBANGUNAN JEMBATAN PIPA ND 20 Inch , P=10M & AKSESORIS TERPASANG (1 TITIK)	Rp 409,739,139.90
	TOTAL PEKERJAAN	Rp 21,999,404,271.65
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN	Rp 21,999,400,000.00

TERBILANG : Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Semarang, 14 Maret 2024

Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pejabat Penandatangan Kontrak

INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. [REDACTED]